











| 型　号 | 提升高度 H（mm） | 井道全长 L（mm） | 净重 KN | 支承反力 R1 KN | R2 KN | RM1 KN | 电机功率（KW） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XN35B800 4800人/小时 速度0.5m/s | 3000 | 8800 | 54 | 62 | 57 | | 5.5 |

## 技术要求

1 动力电源规格为三相380VAC±7%,50HZ,40A。照明电源规格为单相220VAC,15A。用户提供一个接地电阻不大于4Ω的接地端。动力电源布线应按三相五线制。客户自理。
2 表中所列承受力为单台所受力,当两台并列时其梁承受力应为表中的两倍以上 。
3 若有中间支撑，则要求调整完毕后与桁架焊接牢固,相邻支撑距离不大于15米。
4 桁架三面装饰由客户自理。
5 图中S表示楼层板厚度。

1、下头部缩短389mm,机房维修空间不符合国标，验收客户自理。

如意装饰
18858167981

图 纸 确 认:用户单位完全同意按此图规格尺寸制造

确 认: _____ <公司盖章>

日 期: _____

订货单位:

合 同 号:

| 绘 制 | 沈 华 强 | 自动扶梯 土建布置图 |
|---|---|---|
| 审 核 | | |
| 日 期 | 2012-04-09 | 编号: FT20120409-1 |

西尼电梯(杭州)有限公司

注意: 此图不按比例绘制。